



**มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  
**(Standard Operation Procedure : SOP)**  
**ตรวจสอบ ทดสอบ ชุดทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์**  
**(มวส.56-07-163-01)**

รหัสงาน  
10-02-24

เวลารวม  
ตลอดกระบวนการ  
10 นาที/รายการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		-		
2.			<ul style="list-style-type: none"> <li>-สวิตซ์ เปิด/ปิด ปกติหรือไม่</li> <li>-หลอดไฟพลังงานติดหรือไม่</li> <li>-ปั้มปรับค่าความเข้มแสงใช้ได้หรือไม่</li> <li>-ระบบTreking ทำงานได้หรือไม่</li> <li>-CAPACITOR เก็บพลังงานได้หรือไม่</li> <li>-มอเตอร์หมุนตามค่ากระแสหรือไม่</li> <li>-ระบบปั้มคำสั่งปรับได้ปกติหรือไม่</li> <li>-ขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย</li> </ul>	จนท.
3.			พิจารณาความเหมาะสมของราคา หากเห็นว่าเหมาะสมจึงจัดทำเอกสารขออนุมัติ เรียนถึงผู้อำนวยการ และแนบใบเสนอราคาส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป	จนท.
4.		-	หากผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายคลังและพัสดุจะดำเนินการ	
5.				